

变更前



变更后

①

10#楼一层10-11交10-L~10-Q轴墙体向10-L轴移动0.20米.



变更前



变更后

②

10#楼一层10-23~10-24交10-H轴墙体以23交H轴为支点向10-J轴旋转0.10米。



变更前



变更后

③

11#楼一层11-23轴排风井大小调整为1.2m*1.8m；

福建省
水利水电勘测设计研究院
FUJIAN RESEARCH INSTITUTE OF INVESTIGATION AND DESIGN OF WATER RESOURCES AND HYDROPOWER
建筑工程设计证书号：A135003723

备注：
1、本图版权属福建省水利水电勘测设计研究院所有，未经本院许可不得复制。
2、本图应加盖出图红章，否则一律无效。

图纸专用章

福建省工程勘察设计图纸专用章
福建省水利水电勘测设计研究院有限公司
资质 范围：建 筑 工 程
等级：甲级 证号：A235003720
有效期至：2024年11月06日

注册师执业章

施工图审查单位：
福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司

施工图审查合格书编号：

工程名称：
海翼·文璟院

子项名称：
10#~12#楼

建设单位：
海翼地产（三明）有限公司

审　定		
工程负责人	程碧山	
专业负责人	程碧山	
审　核	蔡　侃	
校　对	黄颖森	
设　计	韦霁悦	
制　图	韦霁悦	

图　名：
10#、11#楼更改图

工程编号	W2020017
图　别	建　施
图　号	10A01
日　期	2020.04

专业	姓名	日期